

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๕๓-๐๒
สายบ้านมอกกแดง - บ้านหนองเม็ก จาก รพสต.กุดชุม - โนนพระ หมู่ที่ ๑๑
บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๑๘,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๕๓-๐๒
กว้าง ๖ เมตรยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองกำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๕
- ๖.๒ รายการประมาณการก่อสร้าง แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาววิชญาพร อักษรวิสัย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รอบเมือง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
- ๗.๓ นายนิรัญ ฉายจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(นางสาววิชญาพร อักษรวิสัย)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา)


ลงชื่อ..... .....กรรมการ/เลขานุการ

(นายนิรัญ ฉายจิตต์)

(ลงชื่อ)..... .....

(นายนิมิตร เอกมาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)..... .....

(นายณรงค์ สุ่มมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี 2562

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ/ งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.153-02 สายบ้านมอกแดง - บ้านหนองเม็ก
 จาก รพสต.กุดขุ่น - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ จาก รพสต.กุดขุ่น - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปตท. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่....22.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	แฟคเตอร์ F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอกแดง - บ้านหนองเม็ก จาก รพสต.กุดขุ่น - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง	1,364,154	1.3624	1,858,523.84	Factor F ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,858,523.84	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,858,000.00	บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,090.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 601.29 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....*Suyt*.....)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิชญาพร อักษรวิสัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(.....*[Signature]*.....)กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(.....*tanij*.....)กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิรัฐ ฉายจิตต์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....*[Signature]*.....)เห็นชอบ

นายนิมิตร เอกมาตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(.....*[Signature]*.....)อนุมัติ

นายณรงค์ สุ่มมาตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ/ งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.153-02 สายบ้านมอกกแดง - บ้านหนองเม็ก จาก รพสต.กุดชุม - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จาก รพสต.กุดชุม - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณราคาเมื่อวันที่....22.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ				ค่าแรง				ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานรื้อเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม					3,605.00	ตร.ม.	3.67	13,230.35	13,230.35	ถนนคสลหนา
2	ลูกรังไหล่ทาง (เผื่อค่ายุบตัว 25%)	128.75	ลบ.ม.	110.00	14,163.04	128.75	ลบ.ม.	99.00	12,746.25	26,909.29	0.15
3	ทรายหยาบซุมน้ำอัดแน่น (เผื่อค่ายุบตัว 20%)	185.40	ลบ.ม.	507.30	94,053.42	185.40	ลบ.ม.	99.00	18,354.60	112,408.02	เมตร
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	463.50	ลบ.ม.	1,912.62	886,499.37	463.50	ลบ.ม.	306.00	141,831.00	1,028,330.37	
5	เหล็กWIRE MESH ศก. 4 มม.@ 0.20x0.20 ม [#]	3,090.00	ตร.ม.	26.29	81,236.10	3,090.00	ตร.ม.	5.00	15,450.00	96,686.10	
6	ไม้แบบ (ใช้แล้วหมดไปคิดเพียง 20%)	41.50	ลบ.ฟ.	450.00	18,675.00					18,675.00	
	ไม้แบบและค้ำยัน					232.00	ตร.ม.	133.00	30,856.00	30,856.00	
7	เหล็ก RB 19 น้ำหนัก 22.3 กก./ม.	111.00	กก.	19.59	2,174.49					2,174.49	
	RB 15 น้ำหนัก 13.9 กก./ม.	284.00	กก.	20.33	5,773.72					5,773.72	
	DB 16 น้ำหนัก 15.8 กก./ม.	813.00	กก.	21.06	17,121.78					17,121.78	
8	วัสดุอุดรอยต่อ+ค่าตัด JOINT.	824.00	เมตร	14.55	11,989.20					11,989.20	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ค่างานต้นทุน)				1,131,686.12				232,468.20	1,364,154.32	

(.....)ประมาณราคา

(นายเทพพิทักษ์ แก้วดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(.....)ตรวจสอบ

(นายนิรัฐ ฉายจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิชญาพร อักษรวิสัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(.....)กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(.....)กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิรัฐ ฉายจิตต์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

1/2

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ/ งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.153-02 สายบ้านมอกกแดง - บ้านหนองเม็ก จาก รพสต.กุดชุม - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จาก รพสต.กุดชุม - โนนพระ หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาดี ตำบลรอบเมือง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เขตฝนตก ปกติ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง กม.	ค่าขนส่ง บาท	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าดินลูกรัง	ลบ.ม.	36.65	10	23.75	60.40	ราคาท้องถิ่น
2	ทรายหยาบ(ราคาท่าทราย)	ลบ.ม.	280.37	65	142.38	422.75	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
3	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	560.75	75	164.17	724.92	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
4	เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	ตร.ม.	26.29	0		26.29	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
5	เหล็ก RB 15	กก.	20.16	75	0.17	20.33	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
6	เหล็ก DB 16	กก.	20.89	75	0.17	21.06	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
7	เหล็ก RB 19	กก.	19.42	75	0.17	19.59	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.(ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1,912.62	0		1,912.62	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ถุง	112.14	75	7.51	119.65	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.

งานวางป่าและขุดต่อขนาดกลาง (มีการลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.67 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.67 บาท/ตร.ม.

งานโหล่ทางวัสดุมวลรวมขนส่งด้วยรถสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 36.65 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน = 21.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 10 กม. = 23.75 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน = 82.17

ค่าเกลี่ยปรับแต่ง = 5.83 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน + ค่าเกลี่ยปรับแต่ง (ลบ.ม.หลวม) = 88.00 บาท/ลบ.ม.

อัตราส่วนการยุบตัว (.....X 1.25) = 110.00 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่างานต้นทุน = 110.00 บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต


ขนส่งด้วยรถสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	280.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	=	142.38	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	422.75	บาท/ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัว (.....X 1.20)	=	507.30	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน	=	<u>507.30</u>	บาท/ลบ.ม.

(.....).....)ประมาณราคา

(นายเทพพิทักษ์ แก้วดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(.....).....)ตรวจสอบ

(นายนิรัญ ฉายจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน