

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมหมอนคอนกรีตกั้นล้อรถสำเร็จรูปบริเวณหน้าสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๓๐ ตร.ม. พร้อมหมอนคอนกรีตกั้นล้อรถสำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๐.๑๕ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
- ๗.๒ สิบเอก ปัญะณัช เรือนสอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ
- ๗.๓ นายนิรัญ ฉายจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(สิบเอก ปัญะณัช เรือนสอน)


ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายนิรัญ ฉายจิตต์)

(ลงชื่อ)..........

(นายนิมิตร เอกมาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)..........

(นายณรงค์ สุ่มมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/ งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมหมอนคอนกรีตกั้นล้อรถสำเร็จรูปบริเวณหน้าสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส  
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประเภทงาน ขนาดพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 332.30 ตร.ม. พร้อมหมอนคอนกรีตกั้นล้อรถสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.15 เมตร  
สูง 0.30 เมตร ยาว 63.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลรอบเมือง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

เขตफलตก ปกติ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	332.30	3.31	1,099.91	1.3624	4.51	1,498.52
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.60	476.44	7,908.90	1.3624	649.10	10,775.09
3	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	332.30	335.95	111,636.19	1.3624	457.70	152,093.14
4	หมอนคอนกรีตกั้นล้อรถสำเร็จรูป	ก้อน	63.00	240.00	15,120.00	1.3624	326.98	20,599.49
						135,765.00	<b>TOTAL</b>	184,966.24

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

135,765.00

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (Factor FN) = 1 x 2

**184,966.24**

คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

**184,000.00**

ราคาค่าก่อสร้างถนน 332 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ

553.72 บาท

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ(.....)ประธานกรรมการ

นายวิบูลย์ศักดิ์ พันธุ์สีมา  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ(.....)กรรมการ

สิบเอก ปิยะพงษ์ เรือนสอน  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ

ลงชื่อ(.....)กรรมการ

นายนิรัญ ฉายจิตต์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ(.....)อนุมัติ

นายณรงค์ สุ่มมาตย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ/ งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมหมอนคอนกรีตกันล้อรถสำเสร็จรูปบริเวณหน้าสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประเภทงาน ขนาดพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 332.30 ตร.ม.พร้อมหมอนคอนกรีตกันล้อรถสำเสร็จรูป ขนาดกว้าง 0.15 เมตร

สูง 0.30 เมตร ยาว 63.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลรอบเมือง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

เขตฝนตก ปกติ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวินาที 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง กม.	ค่าขนส่ง บาท	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบ(ราคาทำทราย)	ลบ.ม.	280.37	65	116.66	397.03	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
2	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	560.75	75	134.49	695.24	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
3	เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	ตร.ม.	19.53			19.53	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.(ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1,980.84	0		1,980.84	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ถุง	112.15	75	4.80	116.95	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
6	หมอนคอนกรีตกันล้อรถสำเสร็จรูป ขนาด 0.15x0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	ก้อน	240.00			240.00	ราคาท้องถิ่น

งานวางป่าและขุดต่อขนาดกลาง (มีการลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.31 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.31 บาท/ตร.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ขนส่งด้วยรถสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 280.37 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 65 กม. = 116.66 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน = 397.03 บาท/ลบ.ม.

อัตราส่วนการยุบตัว (.....X 1.20) = 476.44 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่างานต้นทุน = 476.44 บาท/ลบ.ม.

งานผิวทาง คสล. หน้า 0.15 เมตร

ตามแบบเลขที่	ขนาดกว้าง	เมตร	ยาว	เมตร		
รวมปริมาณผิวทาง คสล.	332.30	ตารางเมตร				
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	49.85	ลบ.ม. ละ	1,980.84	=	98,734.97	บาท
ค่าเหล็ก RB 6 มม.@ 0.20 x 0.20	332.30	ตร.ม. ละ	19.53	=	6,489.82	บาท
ค่าแบบเหล็ก	63.00	ม. ละ	15.26	=	961.38	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	332.30	ตร.ม. ละ	9.67	=	3,213.34	บาท
ค่าบ่มคอนกรีต	332.30	ตร.ม. ละ	6.73	=	2,236.38	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 4.1 ถึง 4.9				=	111,635.89	บาท
ค่างานต้นทุน	111,635.89	บาท /	332.30		335.95	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายเทพพิทักษ์ แก้วดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายนิริฐ ฉายจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน