

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยขี้ทูต บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลรอบเมือง จำนวน ๒ ช่วง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๘๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๑๔ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๑๔ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นางสาวศิริราณี ภูสนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอรกัญญา อุปัญญา	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายนิริญ ฉายจิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริราณี ภูสนาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอรกัญญา อุปัญญา)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายนิริญ ฉายจิตต์)

(ลงชื่อ)..........

(นายนิมิตร เอกมาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(ลงชื่อ)..........

(นายณรงค์ สุ่มมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี 2563

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน งานชลประทาน + งานอาคาร

โครงการ/งาน ขุดลอกลำห้วยชีตุต หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 160 เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 160 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 จากที่นายนายสมเทศ โพธิ์สูงส่งถึงที่นายนายบุญลือ ทมาตกลาง ช่วงที่ 2 จากที่นางนางกอง พันสีมา ถึงที่นางนางประหยัด วิไลวรรณ ลำห้วยชีตุต บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ราคาน้ำมันโซล่า 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่.....11.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2563


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	แฟคเตอร์ F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน + งานอาคาร ขุดลอกลำห้วยชีตุต บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 6	214,524.80	1.3357	286,540.78	Factor F
		150,586.24	1.3056	196,605.39	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงาน 0 %
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
				483,146.17	บาท
				รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้นคิดเพียง	
				483,000.00	บาท
(ตัวอักษร) สีแสดแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน					


เฉลี่ยราคางานก่อสร้าง รวม - ตร.ม. คิดเป็นราคา ตร.ม. ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ(.....) ประธานกรรมการ
 (นางสาวศิริณี ภูสนาม)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ(.....) กรรมการ
 (นางสาวอรกัญญา อุปัญญา)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ(.....) กรรมการ/เลขานุการ
 (นายนิริฎ ฉายจิตต์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ(.....) อนุมัติ
 (นายณรงค์ สุ่มมาตย์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายการประมาณการก่อสร้าง

ประเภทงาน งานชลประทาน + งานอาคาร

โครงการ/งาน ขุดลอกลำห้วยชัยชูต หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 400 เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 160 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 จากที่นายนายสมเทพ โพธิ์สูงถึงที่นายนายบุญเลื้อย หนองกลาง ช่วงที่ 2 จากที่นางนางทอง พันสีมา ถึงที่นางนางช้อยดี บ้านกอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่.....11.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันโซล่า 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานกลางป่าขุดตอ (ค่าถากถาง)				2,240.00	ตร.ม.	1.19	2,665.60	
2	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	12,320.00	ลบ.ม.	16.64				205,004.80	
3	งานเกลี่ยปรับแต่งคันดิน				2,240.00	ตร.ม.	3.06	6,854.40	
4	งานรื้อท่อเดิม ขนาด ๑.00 x 1.00 เมตร				8.00	ท่อน	160.00	1,280.00	
5	งานวางท่อเดิม ขนาด ๑.00 x 1.00 เมตร				8.00	ท่อน	510.00	4,080.00	
6	งานวางท่อ ขนาด ๑.00 x 1.00 เมตร	24.00	ท่อน	2,474.36				59,384.64	
	แฉกละ 6 ท่อน จำนวน 4 จุด								
7	งานวางท่อขนาด ๑.30 x 1.00 จำนวน 1 แฉก	40.00	ท่อน	521.04				20,841.60	
	แฉกละ 4 ท่อน จำนวน 10 จุด								
8	เทคอนกรีตหน้าท้ายท่อ ๑.00 x 1.00	5.00	จุด	7,000.00			เพิ่มรวมพร้อมค่าแรง	35,000.00	
9	เทคอนกรีตหน้าท้ายท่อ ๑.30 x 1.00	10.00	จุด	3,000.00			เพิ่มรวมพร้อมค่าแรง	30,000.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง (ค่างานต้นทุน)							14,880.00	
								365,111.04	

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายเทพพิทักษ์ แก้วดี)

(นายนิริญ ฉายจิตต์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทงาน งานชลประทาน + งานอาคาร

โครงการ/งาน ขุดลอกลำห้วยขี้ทูต หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 400 เมตร
ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 160 เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 160 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 จากที่นายนายสมเพศ โพธิ์สูงส่งถึงที่นายนายบุญลือ ทมาตกลาง ช่วงที่ 2 จากที่นางนางกอง พันสีมา ถึงที่นางนางประหยัด วิไลวรรณ ลำห้วยขี้ทูต บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

		เขตฝนตก	ปกติ
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันโซล่า 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง กม.	ค่าขนส่ง บาท	ค่าขนขึ้นลง(บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	1,766.36				-	1,766.36
2	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	ท่อน	252.34					252.34

งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.

- รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (รื้อขนไป) = 160.00 บาท/ตร.ม.

งานกลางป่า (อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน)

- ค่าถากถาง = 1.19 บาท/ตร.ม.

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน)

ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร 16.64 บาท/ลบ.ม.

งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง (ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา - ราคาเครื่องจักร 2558)

ค่าดิน - ขุดตัด 3.06 บาท/ลบ.ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร

ขุดดิน 1.3 ลบ.ม. @ 99 บาท (แรงคน) = 128.70 บาท/ม.

ค่าท่อ = 252.34 บาท/ม.

ค่าขนส่ง = 0 บาท/ม.

ค่าวางและกลบกลับ = 140.00 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 521.04 บาท/ม.


ค่างานต้นทุน / = 521.04 บาท/ม.


งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร

ชุดดิน	2.00	ลบ.ม.	@	99	บาท (แรงคน)	=	198.00	บาท/ม.
ค่าท่อ						=	1,766.36	บาท/ม.
ค่าขนส่ง						=	0	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ						=	510.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						=	<u>2,474.36</u>	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			/			=	<u>2,474.36</u>	บาท/ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
\varnothing 0.30	48	140	0.126	0.12
\varnothing 0.40	32	140	0.212	0.18
\varnothing 0.50	24	250	0.322	0.25
\varnothing 0.60	24	345	0.442	0.32
\varnothing 0.80	18	421	0.77	0.5
\varnothing 1.00	10	510	1.169	0.75

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายเทพพิทักษ์ แก้วดี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายนิริญ ฉายจิตต์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน